

Sanierung Kirchendecke 2022

Historisches

Im Jahre 1791 waren es vier Handwerker aus Aesch, die unsere Kirchendecke erstellten. Das Baumaterial wurde mit 6 Schiffen beigeführt, wobei 11 Bännenzüge hinauf durch die Steile Seegasse die Kirche erreichten. Erst viel später wurde das Handwerk der 4 Männer erkannt. Diese reisten von Kirche zu Kirche, von Muotathal bis Muri und erstellten die einzigartigen Moosbrugger Stuckatur Decken.

1950 wurde von der Kantonalen Denkmalpflege dieses Gut als besonders schützenswert erfasst.

Letzte Sanierung

1975 erfolgten die letzten größeren Sanierungsarbeiten. Vor allem in der Deckenmitte und im hinteren Teil der Kirchendecke sowie an der Stuckatur. Zum Schutz und Werterhalt wurden auch in den folgenden Jahren punktuelle Sanierungen und Instandsetzungen getätigt.

Ausgangslage Juli 2021

Risse sind zu einem Bestandteil der Decke geworden und wurden in der Vergangenheit erfasst und geprüft. Jedoch hat sich Ende Juni ein Stück der Decke gelöst. Diese ergab sich aus Zusammenschlüssen von mehreren Rissen. Umgehend wurde die Kantonale Denkmalpflege sowie Spezialisten für Stuckatur Decken zur Schadenserfassung beigezogen.

Erst nach der Erstellung eines Baugerüsts und Aufnahme der gesamten Decke wurde der desolate Zustand sichtbar. Es wurde festgestellt, dass der Kalkgehalt der Bausubstanz bereits bei der Erstellung zu gering war. Auch der Einbau zur Befestigung an der Dachkonstruktion war schon zu dieser Zeit fehlerhaft, dazu kommen kleinere natürliche Senkungen am Mauerwerk. Ein Eindringen von Dachwasser konnte definitiv ausgeschlossen werden.



Notsicherung der Kirchendecke 2021

Diese Feststellung zwang die Kirchenpflege zum Handeln wobei mit dem vorgängig aufgeführten Gremium festgelegt wurde die Kirche aus Sicherheitsgründe für Besucher umgehend zu schließen und auf der gesamten Fläche eine Notsicherung zu erstellen. Für dies wurden rund 200 Verankerungen mit feinen, belastbaren Schnüren an die Unterseite des Dachbodens angebracht, und mit der Gipsdecke verbunden. Diese Arbeiten wurden bis Ende August abgeschlossen. Die Kantonale Denkmalpflege hat für die Erstellung der Notsicherung Ihre finanzielle Zusicherung ausgesprochen.



Kostenzusammenstellung der Kirchendecken-Notsicherung 2021

- Schüpfer&Debon	Deckenbau& Stuckatur	CHF 23`612.90
- Pamo Gerüstbau	Gerüstbau	CHF 12`760.60
- Kirchgemeinde	Reinigung& Inventarsicherung	CHF 1`635.00

Total

CHF 38`008.50



Sanierung Kirchendecke 2022

Sanierungsumsetzung 2022

Bereits vor der Umsetzung der Decken Notsicherung, wurde durch die Kantonale Denkmalpflege sowie vom Fachspezialisten Decken und Stuckatur festgehalten, dass zwingend eine Sanierung erfolgen muss. Nur so kann der Werterhalt und Sicherheit der Decke, sowie die schützenswerte Stuckatur gewährleistet werden.

Ziel soll es sein die Bausubstanz proaktiv zu erhalten.

Um dies umzusetzen, muss zwingend die Kirche nach Ostern 2022 über eine Zeitdauer von ca. 7 Wochen geschlossen werden. Eine vollflächige Erstellung des Baugerüsts ist wiederum zwingend, um die mehreren Hundert zusätzlichen Sicherungsanker zu montieren.

Im Grundsatz werden zu den bereits bestehenden Anker, zusätzliche in einem engen Raster erweitert. Zudem wird die Stuckatur wenn nötig noch ergänzt und zum Abschluss die Decke gestrichen.

Die Kirchenpflege hat sich entschieden die Situation des bestehenden Zwischenbodens zu Nutzen und die Wände der Kirche neu zu streichen. Die Kantonale Denkmalpflege hat angekündigt, die im Mandat des Kanton Aargau stehenden Kirchenfenster gleich mit zu sanieren. Diese Kosten werden vollumfänglich durch den Kanton getragen.

Um den Zustand der Decke Optimal zu halten, muss in Zukunft eine höhere Aufmerksamkeit der Raumluftfeuchte erfolgen, auch eine Risserfassung zur Abweichungskontrolle wird von der Kantonalen Denkmalpflege empfohlen. Welche Massnahme nötig sein werden ist aktuell noch nicht bekannt.

Kostenvoranschlag/ Verpflichtungskredit der inneren Kirchensanierung 2022

Pos. Kirchendecke

- Schüpfer&Debon	Deckenbau& Stuckatur	CHF 86`566.90
- Pamo Gerüstbau	Gerüstbau	CHF 8`378.25
- Kirchgemeinde	Reinigung& Inventarsicherung	CHF 1`635.00
- Baureserve		CHF 3`000.00

Pos. Malerarbeiten

- Steiner	Malerarbeiten der Wände	CHF 10`600.00
-----------	-------------------------	---------------

Total

CHF 110`180.15